御見積書

あんしん	防水
0310010	LA DA D

登録商標

御中

現場名

現場住所

防水保証 10年間(メンテナンスフリー)

合計金額

¥3,400,000 —

※消費税は含まれておりません。

2019年3月25日 担当者

セイワ株式会社

東京都知事許可 第115040号 東京都府中市小柳町2-19-1 TEL 042-369-5333

FAX 042-369-5347

1536

本 橋

確認者

今川

※消費税は含まれておりません。									
NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考		
1	屋上防水工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		3,275,632			
2	諸経費	発生材処分費・巡回現場管理費	1.0	式		160,000			
*	電気・水道・駐車スペースのご提供をお	願い申上げます。							
	 	<u> </u>			A	35,632			
					_	¥3,400,000			
Щ	合 計 ¥3,400,000								

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上防水工事						
	下地処理	ケレン・清掃	460.0	m [‡]	150	69,000	
	既存防水シート剥がれ部処理	撤去・ウレタン捨て塗り・シート端末シール処理	1.0	式		40,000	※ 1人工+材料費程度
	笠木アゴ下段差処理	断熱材設置 厚=20~30mm	26.6	m [‡]	3500	93,100	Ж H=230
	丸環廻り処理	硬質塩ビ板取付け・シーリング裏打ち	27.0	箇所	3000	81,000	
	臭気筒廻り 入隅鋼板	塩ビ被覆鋼板 平型50	13.9	m	1160	16,124	
	アンテナ架台・昇降ハッチ廻り 入隅鋼板	塩ビ被覆鋼板 平型50	7.4	m	1160	8,584	
	立上り部 入隅鋼板	塩ビ被覆鋼板 平型50	3.4	m	1160	3,944	
	入隅鋼板	塩ビ被覆鋼板 L型50×50	111.6	m	1550	172,980	
	出隅鋼板	塩ビ被覆鋼板 L型50×15	111.6	m	1250	139,500	
	仮防水処理	シーリング捨打ち・低粘度エポキシ樹脂併用	460.0	m [*]	330	151,800	
	平場 新規防水	塩ビシート防水 機械固定絶縁工法 t =1.5mm	400.8	m [‡]	4000	1,603,200	
	立上り・笠木 新規防水	塩ビシート防水 機械固定絶縁工法 t =1.5mm	59.2	m [‡]	4000	236,800	
	アンテナ架台廻り・天端 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	1.0	箇所	5000	5,000	※ 850角 H=90
	昇降ハッチ廻り 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	1.0	箇所	4000	4,000	※ 950角 H=210
	丸環廻り処理	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	28.4	箇所	1500	42,600	※ 150角程度
	臭気筒廻り 新規防水	シート巻上げ・ステンレスバンド取付け・シーリング共	11.6	箇所	3000	34,800	
	端末処理	ブチルゴムテーピング処理	132.8	m	500	66,400	
	外周部 端末処理	塩ビ被覆鋼板 L型80×55	111.6	m	3000	334,800	
	脱気筒設置	塩ビ製脱気筒取付・溶着補強	8.0	箇所	10500	84,000	
	ドレン処理	塩ビ製改修用二重ドレン取付・溶着補強	8.0	箇所	11000	88,000	
		小計				¥3,275,632	