御見積書

登録商標
あんしん防水

御中

現場名

現場住所

工期　ご相談

保証年数　10年間（メンテナンスフリー）

税込金額	¥4,300,000 －

※消費税（8.0%）含む

2019年3月25日

セイワ株式会社
東京都知事許可（般-23）第115040号
東京都府中市小柳町２－１９－１
ＴＥＬ　042−369−5333
ＦＡＸ　042−369−5347

担当者	確認者
龍	本　橋

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		3,830,205	
2	諸経費	発生材処分費・現場管理費他	1.0	式		178,000	
※	電気・水道・駐車スペースのご提供をお願い申上げます。						
※	本工事にはポリカーボネートの補修工事は含まれておりません						
※	本工事は4階廊下に梯子をかけて昇降いたします						
※	屋上及び各階屋根に設置されている携帯電話アンテナ基地局の配線に関しては工事着工前に契約会社へ連絡することで無償での移設・復旧工事（配管ラッキング吊上げ等）が可能となります。尚、契約会社とのお打合せ弊社にて行わせて頂きます。						
小計						4,008,205	
値引き					▲	26,724	
消費税			8.0	%		318,519	
合　計						¥4,300,000	

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上防水工事	既存：アスファルトシート防水					
	既存脱気筒処理	撤去・仮防水処理	7.0	箇所	3000	21,000	
	立上・笠木　既存アスファルト防水層処理	撤去（アングル共）	59.7	㎡	4200	250,740	※　H=280・W=170
	同上部　仮防水処理	仮防水機能付水性エポキシ樹脂モルタル塗布	59.7	㎡	1350	80,595	
	架台立上・集気筒廻り　既存アスファルト防水層処理	撤去（アングル共）	6.0	㎡	4200	25,200	
	同上部　仮防水処理	仮防水機能付水性エポキシ樹脂モルタル塗布	6.0	㎡	1350	8,100	
	下地処理	ケレン・清掃	536.2	m	150	80,430	
	端末鋼板（架台・集気筒廻り含む）	塩ビ被覆鋼板　平型50	174.3	m	1200	209,160	
	入隅鋼板（側溝部）	塩ビ被覆鋼板　平型50	65.6	m	1200	78,720	
	入隅鋼板（側溝部）	塩ビ被覆鋼板　Ｌ型80×55	65.6	m	1800	118,080	
	鋼板部処理	ブチルゴムテーピング	305.5	m	500	152,750	
	仮防水処理	シーリング捨て打ち・エポキシ樹脂併用	463.4	㎡	350	162,190	
	平場　新規防水	塩ビシート防水　機械固定絶縁工法　ｔ＝1.5㎜	463.4	㎡	4600	2,131,640	
	立上・笠木　新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法　フッ素トップ	59.7	㎡	4500	268,650	※　H=280・W=170
	架台立上・集気筒廻り　新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法　フッ素トップ	6.0	㎡	4500	27,000	
	架台天端　新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着工法　フッ素トップ	7.1	㎡	4500	31,950	
	ドレン処理	塩ビ製改修用二重ドレン取付・溶着補強	11.0	箇所	11000	121,000	※　既存縦型60φ
	脱気筒取付	塩ビ用ＳＵＳ脱気筒取付・補強	6.0	箇所	10500	63,000	
	小　　計					¥3,830,205	