御 見 積 書

あんしん防水 登録商標

2019年3月25日

担当者
野 口
確認者
本 橋

セイワ株式会社
東京都知事許可　第115040号
東京都府中市小柳町２－１９－１
ＴＥＬ　042－369－5333
ＦＡＸ　042－369－5347

御中

現場名

現場住所

防水保証　10年間（メンテナンスフリー）

合計金額	¥1,150,000 －

※消費税は含まれておりません。

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		1,090,420	防水保証10年間
2	シーリング工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		15,000	
3	諸経費	発生材処分費・現場管理費	1.0	式		53,450	
※	H鋼廻りのCチャンの撤去等は御社にてお願い致します。						
※	電気・水道・駐車スペースのご提供をお願い致します。						
	値引き				▲	8,870	
	合　計					¥1,150,000	

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上防水工事	※　既存：ウレタン塗膜防水					
	下地処理	高圧水洗浄・ケレン・清掃	189.4	㎡	150	28,410	
	入隅処理	ポリウレタン系　10×10／2	73.4	m	350	25,690	
	平場　新規塗膜防水	高強度ウレタン　NK-A20Tフッ素	165.3	㎡	3900	644,670	※　塗継プライマー使用
	立上　新規塗膜防水	高強度ウレタン　NK-A立上り20Tフッ素	24.1	㎡	4500	108,450	※　塗継プライマー使用
	笠木　下がり部　塗膜防水巻上げ	高強度ウレタン　NK-A20Tフッ素	73.4	m	500	36,700	※　H=50㎜
	架台　大　新規塗膜防水	高強度ウレタン　NK-A立上り20Tフッ素	19.0	箇所	3000	57,000	※　570×200　H=130　付根廻りシール含む
	架台　小　新規塗膜防水	高強度ウレタン　NK-A立上り20Tフッ素	27.0	箇所	2500	67,500	※　190×190　H=190　付根廻りシール含む
	ドレン処理	鉛製改修用２重ドレン取付・クロス補強	4.0	箇所	15000	60,000	※　参考数量：75φ
	アルミ笠木ジョイント部シーリング	変成シリコン系　２０×10　オーバーブリッジ仕上げ	30.0	箇所	1800	54,000	※　参考数量：W=140
	クーラー室外機処理	吊り上げ・復旧	4.0	箇所	2000	8,000	
	小　　計					¥1,090,420	

内訳明細書

高野総業社屋

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	シーリング工事						
	３階鉄骨階段ＳＤ扉　水切り上端部	新規打ち　変成シリコーン系　20×20	1.0	式		15,000	※　参考数量：0.9m
	３階鉄骨階段ＳＤ扉　水切り下端部	既存撤去・打替え　変成シリコーン系10×10					※　参考数量：0.9m
	３階鉄骨階段　手摺付根廻り	新規打ち　変成シリコーン系　１０×10					※　参考数量：1箇所
	H鋼廻り	新規打ち　変成シリコーン系　１０×10					※　参考数量：1箇所
	小　　計					¥15,000	