

御見積書



登録商標

御中 ※ 屋上床（塩ビシート防水仕様）

2019年3月25日

現場名

現場住所 府中市矢崎町4-16

保証年数 下記備考欄に記載の通り

合計金額

¥16,000,000 -

※消費税は含まれておりません。

セイワ株式会社

東京都知事許可 第115040号

東京都府中市小柳町2-19-1

TEL 042-369-5333

FAX 042-369-5347

担当者

豊田

確認者

本橋

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋上昇降足場架設工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		205,000	
2	屋上防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		10,487,314	【防水保証】10年間 (メンテナンスフリー)
3	塔屋防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		760,505	【防水保証】10年間 (メンテナンスフリー)
4	ドーム防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		1,538,917	【防水保証】10年間 (メンテナンスフリー)
5	製品倉庫屋上防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		1,413,510	【防水保証】10年間 (メンテナンスフリー)
6	2階北・南面屋根防水工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		524,100	【防水保証】10年間 (メンテナンスフリー)
7	屋上ゴルフ練習場鉄骨柱解体工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		540,200	
8	荷上げ費	防水資材レッカー搬入・ベビーホイストリース費	1.0	式		100,000	
9	諸経費	発生材処分費・現場管理費	1.0	式		678,000	
※	電気・水道のご提供をお願い申し上げます。						
※	本御見積書に、天文ドームの防水工事は含まれておりません。						
※	屋上の施工範囲に関しましては、別紙施工範囲図をご参照ください。						
	値引き				▲	247,546	
	合計					¥16,000,000	

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	屋上防水工事	※ 既存：ウレタン塗膜防水					
	立上り既存塗膜脆弱・膨れ部処理	既存撤去・カチオン補修	1.0	式		16,000	※ 推定損傷率：1%程度
	下地処理	ケレン・清掃	1996.5	m ²	150	299,475	
	入隅鋼板（架台廻り含む）	塩ビ被服鋼板 平型50	458.4	m	1160	531,744	
	仮防水処理	シーリング捨て打ち・エポキシ樹脂併用	1861.5	m ²	330	614,295	
	平場 新規防水	塩ビシート防水機械固定絶縁工法 t=2mm	1861.5	m ²	4200	7,818,300	
	立上り 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	72.4	m ²	4500	325,800	
	架台A 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	31.0	箇所	2100	65,100	※ 300×300 H=300
	架台B 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	34.0	箇所	1000	34,000	※ 300×300 H=100
	架台C 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	44.0	箇所	1550	68,200	※ 300×300 H=210
	架台D 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	1.0	箇所	5000	5,000	※ 3100×610 H=600
	架台E 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	4.0	箇所	5250	21,000	※ 2040×370 H=240
	架台F 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	5.0	箇所	8600	43,000	※ 550×610 H=600
	架台G 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	8.0	箇所	1500	12,000	※ 150Φ H=230
	架台H 新規防水	高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法 フッ素トップ	6.0	箇所	1450	8,700	※ 130Φ H=110
	端末処理	ブチルゴムテーピング処理	458.4	m	500	229,200	
	ドレン処理	塩ビ製改修用二重ドレン取付・溶着補強	8.0	箇所	11000	88,000	
	既存脱気筒・脱気盤処理	撤去・カチオン補修	72.0	箇所	1500	108,000	
	脱気筒新設	塩ビ製脱気筒取付・溶着補強	19.0	箇所	10500	199,500	
※	屋上施工範囲に関しましては、別紙施工範囲図をご参照ください。						
	小 計					¥10,487,314	

