# 御見積書

あんしん防水

様

現場名

現場住所

保証年数 下記備考欄記載の通り

合計金額

¥1,420,000 -

2019年3月25日 担当者

## セイワ株式会社

東京都知事許可 第115040号 東京都府中市小柳町2-19-1 TEL 042-369-5333

FAX 042-369-5347

本 橋

確認者

今川

	※消費税は含まれておりません。									
NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考			
1	足場架設工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		307,830				
2	シーリング工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		131,184	【防水保証】5年間			
3	洗净•塗装工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		760,000	【塗膜保証】外壁·屋根:5年間 鉄部:2年間			
4	2・3階ベランダ及び玄関庇 防水工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		115,161	【防水保証】5年間			
5	2階和室西面サッシ 漏水補修工事	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		35,000				
6	足場架設・解体工事に伴う安全対策費	詳細は別紙内訳明細書の通り	1.0	式		65,000				
7	諸経費	発生材処分費・巡回現場管理費	1.0	式		80,000				
*	電気・水道のご提供をお願い申上げます	- o								
*	本工事に、アルミ製建具(サッシ・戸袋 塗装工事、玄関廻り外壁タイル及び玄関前	・雨戸・面格子等)・室外機配線カバーの 対床タイルの補修は含まれておりません。								
	值	引き			<b>A</b>	74,175				
	合	<u></u>				¥1,420,000				

NC	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	足場架設工事						
	外部足場	くさび型 ブラケット足場	265.0	m <sup>‡</sup>	930	246,450	
	急勾配屋根施工用 屋根足場		66.0	m <sup>*</sup>	930	61,380	
	I I	<u>」</u> 小 計			1	V007.000	
			¥307,830				

NC	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	シーリング工事						
	外壁サイディングボード板間目地	撤去・打替 ポリウレタン系 10×10	60.0	m	680	40,800	
	サッシ枠廻り目地	撤去・打替 ポリウレタン系 10×10	63.8	m	680	43,384	
	面格子処理	一時取外し・復旧	1.0	式		31,000	※ 参考数量:5箇所
	雑取合い部シーリング		1.0	式		16,000	
		<u>」</u> 小 計				¥131,184	

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	洗净•塗装工事						
1)	洗浄工事						
	外壁他塗装面	高圧水洗浄	247.0	m <sup>‡</sup>	200	49,400	
2)	塗装工事						
	外壁塗装面	カチオンシーラー・水性シリコン2回塗り	181.0	m <sup>²</sup>	1800	325,800	※ 吹き付けタイル面は微弾性フィラー使用
	コロニアル屋根	プライマー・屋根用溶剤シリコン2回塗り	66.0	m <sup>²</sup>	2500	165,000	※ タスペーサー取付共
	天井フレキ	水性反応型エマルション2回塗り	15.0	m <sup>‡</sup>	1500	22,500	
	樋・配管パイプ	ケレン、1 液ウレタン2回塗り	56.0	m	800	44,800	
	破風	ケレン・プライマー・1 液ウレタン2回塗り	31.0	m	1500	46,500	
	水切り	ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り	24.0	m	1500	36,000	
	フード	ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り	1.0	箇所	3000	3,000	
	小庇	ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り	1.0	箇所	5000	5,000	
	各所養生費		1.0	式		62,000	
		<u> </u>					
		¥760,000					

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	2・3階ベランダ及び玄関庇 防水工事						
1)	2・3階ベランダ	※ 既存:FRP防水					
	下地処理	目荒し・溶剤清掃	6.5	m <sup>‡</sup>	300	1,950	
	平場 新規塗膜防水	ウレタン密着工法(プライマー・1層・トップ)	1.0	式		73,000	※ 参考数量:3.7㎡
	立上 新規塗膜防水	ウレタン密着工法(プライマー・1層・トップ)	1.0	11/		7 3,000	※ 参考数量: 2.8㎡
	室外機処理	馬上げ・復旧	1.0	式		8,000	
2)	玄関庇	※ 既存:吹き付けタイル面					
	下地処理	ケレン・清掃	0.7	m <sup>*</sup>	150	105	
	下地調整	カチオン系樹脂モルタル塗布	0.7	m <sup>*</sup>	680	476	
	入隅処理	ポリウレタン系 10×10/2	1.8	m	350	630	
	庇	ウレタン密着工法(プライマー・1層・トップ)	1.0	式		31,000	※ 1箇所
		<u> </u>					
			¥115,161				

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
5	2階和室西面サッシ 漏水補修工事						
	サッシ枠・戸袋枠ジョイント部	新規打ち アクリルウレタン系	1.0	式		3,000	※ オーバーブリッジ仕上げ併用
	サッシ枠・戸袋枠 新規保護透明塗膜防水	(㈱セブンケミカル セブンS-T工法 (シリコン系アクリル樹脂透明塗膜)	1.0	式		32,000	* 1000×2400
	散水試験	上記補修完了後に実施	1.0	式		_	※ 外壁高圧水洗浄に含む
			-				
		小  計				¥35,000	

NC	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
6	足場架設・解体工事に伴う安全対策費						
	安全誘導員	仮設足場時	2.0	人工	_		※ 弊社社員にて対応致します。
	諸官庁申請費	道路使用•道路占用	1.0	式		50,000	
	電線防護管	防護管リース費	1.0	式		15,000	
	<u> </u>	<u>」</u>				¥65,000	
		\1\ <u> </u>				¥05,000	