御見積書

様

現場名

現場住所

各種保証　　下記備考欄に記載

税込金額	¥622,000 －

※消費税含む

登録商標

あんしん防水

2019年3月25日

セイワ株式会社

東京都知事許可（般-23）第115040号

東京都府中市小柳町２－１９－１

ＴＥＬ　042－369－5333

ＦＡＸ　042－369－5347

担当者	確認者
野　口	本　橋

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	南面階段・廊下　鉄部塗装工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		244,868	【塗膜保証】鉄部：2年間
2	南面階段・廊下　長尺シート貼り工事	別紙内訳明細書の通り	1.0	式		347,498	
4	諸経費	発生材処分費	1.0	式		34,000	
※	本工事は南面階段・廊下鉄部塗装工事及び南面階段・廊下長尺シート貼り工事のみの内容となっております。						
※	本工事に廊下及び階段床の水勾配調整工事は含まれておりません。						
※	電気・水道・駐車スペースのご提供をお願い申し上げます。						
小計						626,366	
値引き					▲	50,440	
消費税			8.0	%		46,074	
合　計						¥622,000	

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	南面階段・廊下　鉄部塗装工事						
	鉄骨階段手摺り	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	25.2	㎡	2000	50,400	※　裏・表
	廊下手摺り	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	20.3	㎡	2000	40,600	※　裏・表
	鉄骨階段柱	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	21.2	m	1340	28,408	※　100角
	廊下柱	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	6.0	m	1340	8,040	※　100角
	鉄骨階段ササラ	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	26.6	m	1700	45,220	※　裏・表
	廊下上裏	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	6.1	㎡	2000	12,200	
	階段上裏	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	6.9	㎡	2000	13,800	
	ポスト	ケレン・錆止め・1液ウレタン2回塗り	2.0	箇所	5600	11,200	※　参考数量：2.5㎡　表面のみ
	各所養生費		1.0	式		35,000	
	小　　計					¥244,868	

内訳明細書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	南面階段・廊下　長尺シート貼り工事	※　既存：モルタル					
	下地処理	ケレン・清掃	19.5	㎡	170	3,315	
	下地調整	速乾性カチオン系樹脂モルタル塗布	17.6	㎡	1300	22,880	※　水勾配調整ではございません。
	階段　新規長尺シート防水	階段用　6W（踏み面のみ）900巾	22.0	段	6500	143,000	※　蹴上げ部カット加工
	階段　新規長尺シート防水	階段用　6W（踏み面のみ）1200巾	1.0	段	8000	8,000	※　蹴上げ部カット加工
	階段　新規長尺シート防水	階段用　6W（踏み面・蹴上含む）1200巾	7.0	段	8100	56,700	
	踊場　新規長尺シート防水	廊下用シート　RA	5.1	㎡	6500	33,150	
	廊下　新規長尺シート防水	廊下用シート　RA	6.1	㎡	6500	39,650	
	端末処理	ウレタン樹脂系一液形端部仕上げ材	74.9	m	470	35,203	
	への字金物	アルミ製金物取付（シーリング裏打ち共）	2.0	箇所	2800	5,600	※　参考数量：2.6m
	小　　計					¥347,498	